



## BUNGALOWS-BUREAUX

### Equipements

- bungalow en panneaux sandwich de 40 mm, toit en 70 mm (tôle zinguée)
- déplaçable par élévateur
- installation électrique complète (interrupteur, disjoncteur, différentiel et boîte de raccordement extérieur)
- convecteur
- plancher en bois hydrofuge recouvert PVC
- tube de 80 x 80 et 40 x 80 zingués de renfort plancher
- porte en aluminium de 104 x 220 semi vitrée, vitrage avec barreaux
- fenêtres coulissantes avec barreaux de 104 x 110

**Options** : double vitrage, isolation renforcée, volets roulants, climatisation, etc.

Possibilité de joindre des sanitaires

**ACCES HANDICAPE POSSIBLE**

### Dimensions

Longeur int : de 3 à 12 m

Largeur int : 2,44 m

Hauteur int : 2,20 m

Largeur ext : 2.50m ou 2.99m au choix

